



Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
Sede legale Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino
Tel. 011.4645.111 - Fax 011.4365.575
Capitale Sociale Nominale € 345.533.761,65
C.F. - P.IVA e Registro delle Imprese di Torino 07937540016
sito: www.smatorino.it e-mail: info@smatorino.it



PROG. ATO 60



COMUNE di SETTIMO TORINESE

PROGETTO ESECUTIVO

RIORDINO DELLA RETE IDROGRAFICA
DELLA PARTE OCCIDENTALE DEL
TERRITORIO COMUNALE
SCOLMATORE PESCARITO

Lista delle Categorie Opere a Misura

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifiche
00	Dicembre 2017				


Il Committente:



Società Metropolitana
Acque Torino S.p.A.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Marco ACRI

Il Progettista:



Collaboratori:

Archivio file:

Elaborato n.

EC.06

Scala:

-

LISTA CATEGORIE

n. Art.	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
	LAVORI A CORPO					
	Lavori a corpo	cadauno	1,000		EURO	
Totale lavori a corpo						
	LAVORI A MISURA				EURO	
01.P24.E30.005	Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del soloautista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivoimpiego (canal-jet)	h	100,000		EURO	
08.P70.A20.015	Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quant'altro occorrente per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento ed il tempo di effettivo impiego Della potenza oltre 5 hp fino a 10 hp	h	700,000		EURO	
PA.005	Oneri conferimento a discarica autorizzata del materiale terroso in esubero derivante da scavi e bonifiche.	kg	6.425.798,400		EURO	
PA.014	Otturazione temporanea di condotte come reti fognarie, acquedotti ecc. a sezione cilindrica tramite fornitura e posa in opera di tappo pneumatico diam. 1000 mm tipo FOG/NC. E' inoltre compreso ogni onere per la discesa nel pozzo, il gonfiaggio, la rimozione, la pulizia e disinfezione. Per ogni ciclo di utilizzo.	cadauno	20,000		EURO	
PA.019	Indennità di discarica per materiali inquinanti	kg	429.300,000		EURO	
PA.020	Oneri conferimento a discarica autorizzata del materiale derivante da demolizione classificati con codice CER 170101, CER 170103, CER 170107, CER 170508, CER 170904	t	360,108		EURO	
PA.023	Impianto sistema di controllo comprendente: fornitura e posa di n. 2 mire ottiche (punti di controllo) fissate sull'edificio e n.2 mire ottiche esterne (riferimenti), misure geodimetriche a mezzo di stazione totale ad alta precisione, calcolo coordinate dei punti e redazione report; fornitura e posa di n. 2 mensole con calotta emisferica (punti di controllo) fissate sull'edificio e n.2 capisaldi esterni (riferimenti), misure a mezzo di autolivello digitale ad alta precisione e stadie invar, calcolo quote dei punti e redazione report.	a corpo	1,000		EURO	

Il Responsabile del Procedimento



n. Art.	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
PA.024	Controllo periodico sulle 4 mire ottiche e 4 calotte semisferiche, comprensivo di misure geodimetriche, livellazione e redazione report	cadauno	10,000		EURO	
Totale Lavori a misura						
Totale offerto per lavori (a corpo ed a misura)						
Oneri sicurezza						
Totale offerto complessivo (EURO)						
Ribasso percentuale (.....)						
L'Impresa			Il Responsabile del Procedimento			
_____			_____			
L'impresa dichiara di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.						
			L'Impresa			

Il Responsabile del Procedimento

